

PRÜFZEUGNIS

15632 1005 03

Prüfungen gemäß DIN EN 15632:2009

für

werkmäßig gedämmtes flexibles Fernwärmerohr

„**CASAFLEX**®“

Auftrag von

BRUGG Rohrsysteme GmbH

31515 Wunstorf

Auftrag 4876, Bericht 926, Prüfmaterial Nr. 2635, 2636, 2637:

3 x Rohr CASAFLEX® der Dimension 60/126 aus laufender Produktion von
BRUGG Rohrsysteme GmbH in 31515 Wunstorf

Aufbau: Gewelltes Edelstahlmediumrohr ⇒ PIR-Dämmung mit
Leckmeldedrähte ⇒ Mehrschichtsperrfolie ⇒ LDPE Mantelrohr

**Die Rohrbaugruppe und die Komponenten erfüllen alle überprüften
Anforderungen gemäß EN 15632-1:2009 und EN 15632-4:2009.**

Hemmingen, den 03.03.2010



Dipl.-Ing. Thomas Grage
Geschäftsführer

FERNWÄRME-FORSCHUNGSINSTITUT
IN HANNOVER E.V.
Tel. 05 11/943 70-0 · Fax -70
30968 Hemmingen · Max-von-Laue-Str. 23



Dipl.-Ing. Jens Tödter
Projektleiter